

ENERGOTRADING, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Materskej školy Benkovce		Miesto:	
Objekt :Rekonštrukcia WC		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 06.02.2018
Odberateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T		IČO: 43844456	
09301 Vranov nad Topľou		DIČ: 2022504550	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	10 196	1 M	10 196
1 M2 ZP	10 196		
1 M2 UP	10 196		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
			Spolu ZRN
1	HSV:	2 419,30	120,29
2	PSV:	3 325,06	2 632,36
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	5 744,36	2 752,65
			8 497,01
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		8 497,01
22	DPH 20% z:	8 497,01	1 699,40
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		10 196,41
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis: <i>Prolišková</i>	podpis:		
dátum: 09.03.2018	dátum:		
pečiatka:	pečiatka:		



Pod

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 06.02.2018

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Materskej školy Benkovce
 Objekt :Rekonštrukcia WC

ENERGOTRADING, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE	201,76	120,29	322,05	7,00800	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	165,14	0,00	165,14	0,90845	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	10,50	0,00	10,50	1,89077	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 891,64	0,00	1 891,64	11,95568	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	150,26	0,00	150,26	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 419,30	120,29	2 539,59	21,76290	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	27,61	14,61	42,22	0,02045	0,000
713 - Izolácie tepelné	71,22	39,17	110,39	0,00280	0,000
721 - Vnútna kanalizácia	602,78	10,44	613,22	0,07076	0,014
722 - Vnútny vodovod	673,94	35,63	709,57	0,06096	0,000
725 - Zariadenie predmety	417,03	1 304,80	1 721,83	0,22183	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	300,76	382,38	683,14	0,57815	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	905,83	845,33	1 751,16	1,32534	0,000
783 - Nátery	325,89	0,00	325,89	0,04862	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 325,06	2 632,36	5 957,42	2,32890	0,014
Za rozpočet celkom	5 744,36	2 752,65	8 497,01	24,09180	0,014

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 06.02.2018

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Materskej školy Benkovce
 Objekt :Rekonštrukcia WC

ENERGOTRADING, s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	7,200	m3	15,20	109,44	20
2	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	3,600	m3	2,73	9,83	20
3	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	2,400	m3	2,29	5,50	20
4	001	17120-1101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách s hrubým urovnáním nezhutnené	2,400	m3	1,17	2,81	20
5	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	4,800	m3	2,78	13,34	20
6	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	2,400	m3	10,00	24,00	20
7	001	17510-1101	Obsyp potrubia z horním 1-4 bez prehodenia sypaniny	3,000	m3	12,28	36,84	20
8	MAT	581 5A0109	Piesok na obsyp	3,000	m3	18,05	54,15	20
9	MAT	583 371970	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z	2,400	m3	27,56	66,14	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				322,05			322,05	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
10	011	31714-2327	Preklady nenosné Ytong 1250x150x249 mm	1,000	kus	19,30	19,30	20
11	014	34029-1112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky nad 100 mm	2,600	m	4,43	11,52	20
12	011	34227-2536	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	7,380	m2	18,20	134,32	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				165,14			165,14	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
13	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63mm	1,000	m3	10,50	10,50	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				10,50			10,50	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
14	011	61142-1133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	38,600	m2	13,30	513,38	20
15	011	61242-1637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	54,500	m2	10,30	561,35	20
16	011	61245-1111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	66,300	m2	5,76	381,89	20
17	014	63131-2141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	0,800	m3	115,00	92,00	20
18	011	63245-1136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	19,260	m2	8,24	158,70	20
19	011	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	19,260	m2	9,57	184,32	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 891,64			1 891,64	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	014	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	14,310	t	10,50	150,26	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				150,26			150,26	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 539,590			2 539,59	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
21	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	4,000	m2	0,23	0,92	20

Paul

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
22	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	4,000	m2	2,11	8,44	20	
23	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,001	t	1 638,00	1,64	20	
24	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	4,600	m2	2,82	12,97	20	
25	711	71176-2624	Priplatok za napojenie na existujúcu izoláciu proti vode	18,000	m	0,98	17,64	20	
26	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,022	t	27,50	0,61	20	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				42,22			42,22		
713 - Izolácie tepelné									
27	713	71340-1104	Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	20,000	m	1,97	39,40	20	
28	713	71340-1204	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	15,000	m	2,09	31,35	20	
29	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,018	t	25,94	0,47	20	
30	MAT	283 771100	Izolácia Tubolit hr. 5 mm do D32	20,400	m	0,48	9,79	20	
31	MAT	283 771131	Izolácia Tubolit hr. 20 mm do D32	15,300	m	1,92	29,38	20	
713 - Izolácie tepelné spolu:				110,39			110,39		
721 - Vnútorná kanalizácia									
32	721	72114-0002	Napojenie potrubia na existujúci kanalizačný rozvod cez odbočku	1,000	kus	21,40	21,40	20	
33	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	10,000	m	14,03	140,30	20	
34	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x2,8	12,000	m	15,41	184,92	20	
35	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	6,000	m	9,95	59,70	20	
36	721	72117-3206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1,8	7,000	m	11,10	77,70	20	
37	721	72119-4105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	7,000	kus	2,43	17,01	20	
38	721	72119-4109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	7,000	kus	3,60	25,20	20	
39	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600 HL 810	1,000	kus	15,50	15,50	20	
40	MAT	286 5C0871	Koleno pätkové PVC-U 125/110/87*	1,000	kus	4,21	4,21	20	
41	MAT	286 5C0901	Tvarovka kanalizačná čistiaca s uzáverom PVC-U 110	1,000	kus	6,23	6,23	20	
42	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	35,000	m	0,71	24,85	20	
43	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	35,000	m	0,83	29,05	20	
44	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,681	t	10,50	7,15	20	
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				613,22			613,22		
722 - Vnútorný vodovod									
45	721	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PPR D 16x2,7	20,000	m	11,49	229,80	20	
46	721	72217-1212	Potrubie vodov. z rúrok PPR D 20/3,4	15,000	m	11,74	176,10	20	
47	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	7,000	kus	6,10	42,70	20	
48	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	7,000	pár	12,26	85,82	20	
49	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	35,000	m	1,31	45,85	20	
50	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	35,000	m	0,92	32,20	20	
51	721	72229-905645	Napojenie potrubia na existujúci rozvod vody cez spojku 25x3/4"	4,000	kus	15,20	60,80	20	
52	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,039	t	17,06	0,67	20	
53	MAT	551 175460	Nástenka pre výtakový ventil	7,000	kus	2,01	14,07	20	
54	MAT	551 175480	Nástenka pre batériu	7,000	pár	3,08	21,56	20	
722 - Vnútorný vodovod spolu:				709,57			709,57		
725 - Zariadenie predmety									
55	721	72511-9305	Montáž záchodovej misy kombinovanej detskej	7,000	súbor	20,20	141,40	20	
56	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	7,000	súbor	15,80	110,60	20	
57	MAT	642 373110	Záchodová detská misa s nádržkou úsporná dvojčinná armatúra do nádržky, sedátko	7,000	kus	98,50	689,50	20	
58	721	72581-0405	Guľový ventil rohový s pripojovacou rúrkou G 1/2x3/8	7,000	súbor	9,64	67,48	20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
59	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s prípojovacou rúrkou G 1/2	7,000	súbor	5,17	36,19	20	
60	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez.nást.páková	7,000	kus	7,97	55,79	20	
61	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	0,286	t	19,47	5,57	20	
62	MAT	551 A01010	Batéria umývadlová nástenná páková	7,000	kus	45,50	318,50	20	
63	MAT	642 121310	Umývadlo biele 60/45	7,000	kus	42,40	296,80	20	
725 - Zariadenie predmety spolu:				1 721,83			1 721,83		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
64	771	77144-1019	Montáž sokl. rovných z obl. hutných 300x150 v. 150 do tmelu	7,500	m	3,03	22,73	20	
65	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., protišmyk. 300x300mm	19,260	m2	14,35	276,38	20	
66	MAT	597 643730	Dlaždica s protišmykovým povrchom 300x300x10 úpr.líca 1 ak.la	20,793	m2	18,39	382,38	20	
67	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,102	t	16,16	1,65	20	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				683,14			683,14		
781 - Oblklady z obkladačiek a dosiek									
68	771	78144-6544	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm, škárovanie	66,300	m2	13,50	895,05	20	
69	MAT	597 670900	Obkladačka keramická 200x200 mm, 1. tr.	67,626	m2	12,50	845,33	20	
70	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,027	t	10,50	10,78	20	
781 - Oblklady z obkladačiek a dosiek spolu:				1 751,16			1 751,16		
783 - Nátery									
71	783	78389-4312	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou PAMAKRYLOM univerzál bielym 2x	38,600	m2	3,84	148,22	20	
72	783	78389-4322	Náter omietok stien ekolog riediteľ vodou PAMAKRYLOM univerzál bielym 2x	54,500	m2	3,26	177,67	20	
783 - Nátery spolu:				325,89			325,89		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 957,42			5 957,42		
Za rozpočet celkom				8 497,01			8 497,01		

Stavba : Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Materskej školy Benkovec				Miesto:	
Objekt : Strecha				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa: 06.02.2018					
Odberteľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T				IČO: 43844456	
09301 Vranov nad Topľou				DIČ: 2022504550	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP	30 935	1 M	30 935		
1 M2 ZP	30 935				
1 M2 UP	30 935				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B
1	HSV:	912,84		912,84	6
2	PSV:	19 842,80	5 023,77	24 866,57	7
3	MCE:				8
4	Iné:				9
5	Súčet:	20 755,64	5 023,77	25 779,41	10
NUS - náklady umiestnenia stavby					IN - Individuálne náklady
11	Zariadenie :				6
12	Prevádzkové vplyvy				7
13	Sťažené podmienky				8
14					9
15					10
Sučet riadkov 11 až 14:					Sučet riadkov 6 až 9:
projektant, rozpočtár cenár					E
pečiatka:					Celkové náklady
podpis:					21
dátum:					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
					22
					DPH 20% z:
					23
					DPH 0% z:
					24
					Sučet riadkov 21 až 23:
					F
					Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis: <i>Bekšková</i>				podpis:	
dátum: 09.03.2018				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	



Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.02.2018

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Materskej školy Benkovce
Objekt :Strecha

ENERGOTRADING, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	624,46	0,00	624,46	1,64852	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	288,38	0,00	288,38	0,00176	0,880
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	912,84	0,00	912,84	1,65028	0,880
762 - Konštrukcie tesárske	7 385,48	4 561,87	11 947,35	11,96387	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	10 064,46	0,00	10 064,46	2,53319	0,000
765 - Krytiny tvrdé	1 150,71	0,00	1 150,71	0,61395	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	1 018,27	87,90	1 106,17	0,05572	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	183,71	374,00	557,71	0,00308	0,000
783 - Nátery	40,17	0,00	40,17	0,00336	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	19 842,80	5 023,77	24 866,57	15,17317	0,000
Za rozpočet celkom	20 755,64	5 023,77	25 779,41	16,82345	0,880

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 06.02.2018

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Materskej školy Benkovec
 Objekt :Strecha

ENERGOTRADING, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	61248-1119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	33,663	m2	2,81	94,59	20
2	011	62146-6512	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou Prince Color Multiputz RS Winter so zrnitosťou 1,5 mm vrátane podkladného náteru	20,563	m2	11,07	227,63	20
3	011	62246-2552	Vonkajšia omietka steny tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou Prince Color Multiputz RS Winter so zrnitosťou 1,5 mm vrátane podkladného náteru	13,100	m2	11,81	154,71	20
4	011	63245-1021	Vyrovňavací poter z cem malty MC-15 na murive hr. do 2 cm	31,125	m2	4,74	147,53	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				624,46			624,46	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	011	95394-9121	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	44,000	kus	3,91	172,04	20
6	013	96508-1713	Vyvrtanie otvoru v betónových konštrukciách do D18	44,000	kus	2,21	97,24	20
7	014	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	1,725	t	11,07	19,10	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				288,38			288,38	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				912,840			912,84	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
762 - Konštrukcie tesárske								
8	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	453,000	m	6,85	3 103,05	20
9	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	84,000	m	8,96	752,64	20
10	762	76234-1210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	350,000	m2	3,37	1 179,50	20
11	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm	350,000	m2	1,56	546,00	20
12	762	76234-2204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	350,000	m2	0,93	325,50	20
13	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	21,034	m3	57,57	1 210,93	20
14	MAT	605 155100	Hranol SM/JD akost' 1 - rezivo na krov	9,187	m3	220,00	2 021,14	20
15	762	76242-1023	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	20,563	m2	8,96	184,24	20
16	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	7,554	t	11,07	83,62	20
17	MAT	605 126680	Drevo ihličnaté opracované dosky a fošne omietané smrek akost' I hr.25 mm	9,625	m3	220,00	2 117,50	20
18	MAT	605 171020	Lata opracov.z ihl. reziva SM/JD ak.I,	1,881	m3	225,00	423,23	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				11 947,35			11 947,35	
764 - Konštrukcie klampiarske								
19	764	76417-1108	Krytina z poplastovaného plechu vrátane doplnkov a oplechovania kominov	350,000	m2	21,20	7 420,00	20
20	764	76471-1115	Oplechovanie parapetov z plechu lakoplastovaného rš 330	22,000	m	10,83	238,26	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
21	764	76473-1116	Oplechovanie atiky z lakoplastovaného plechu rš.600mm	83,000	m	11,91	988,53	20
22	764	76473-11199	Spätná montáž krytiny z plechu	25,000	m2	12,31	307,75	20
23	764	76475-1112	Odpadové rúry RANNILA, farba RR 20, priemer 100 mm	40,000	m	11,13	445,20	20
24	764	76476-1132	Žľaby pododkvapové RANNILA a, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	40,000	m	11,14	445,60	20
25	764	76476-2141	Kotkík žľabový RANNILA, farba RR 20, priemer 100 mm	6,000	kus	8,55	51,30	20
26	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,077	t	54,54	167,82	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				10 064,46			10 064,46	
765 - Krytiny tvrdé								
27	765	76561-1111	Spätná montáž sklolaminatovej krytiny	45,000	m2	13,18	593,10	20
28	765	76590-1122	JUTA Strešná fólia DTB 150 na plné debnenie	350,000	m2	1,58	553,00	20
29	765	99876-5101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	0,151	t	30,56	4,61	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				1 150,71			1 150,71	
766 - Konštrukcie stolárske								
30	766	76642-7112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhľadov	61,689	m	7,59	468,22	20
31	MAT	614 180120	Lišta úžitková rozmer 30x50 mm podkladová lata	64,157	m	1,37	87,90	20
32	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	33,663	t	16,34	550,05	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 106,17			1 106,17	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
33	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	44,000	kg	4,14	182,16	20
34	MAT	MAT	Dodávka uchytenia pomurníc vrátane povrch.úprav	44,000	kus	8,50	374,00	20
35	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,044	t	35,13	1,55	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				557,71			557,71	
783 - Nátery								
36	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	9,870	m2	4,07	40,17	20
783 - Nátery spolu:				40,17			40,17	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				24 866,57			24 866,57	
Za rozpočet celkom				25 779,41			25 779,41	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Materskej školy Benkovej		Miesto:	
Objekt : Výmena okien a dverí		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 06.02.2018
Odberteľ:		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T		IČO: 43844456	
09301 Vranov nad Topľou		DIČ: 2022504550	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	5 814	1 M	5 814
1 M2 ZP	5 814		
1 M2 UP	5 814		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	211,82	160,20
2	PSV:	1 250,03	3 223,00
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	1 461,85	3 383,20
		Spolu ZRN	
		4 845,05	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		4 845,05
22	DPH 20% z:	4 845,05	969,01
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		5 814,06
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis: <i>Prokšková</i>		podpis:	
dátum: 09.03.2018		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	



Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.02.2018

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Materskej školy Benkovce
Objekt :Výmena okien a dverí

ENERGOTRADING, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	70,88	0,00	70,88	0,55403	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	126,15	160,20	286,35	0,81325	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14,79	0,00	14,79	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	211,82	160,20	372,02	1,36728	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	370,12	0,00	370,12	0,01008	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	879,91	3 223,00	4 102,91	0,17546	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 250,03	3 223,00	4 473,03	0,18554	0,000
Za rozpočet celkom	1 461,85	3 383,20	4 845,05	1,55282	0,000

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 06.02.2018

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Materskej školy Benkovec
 Objekt :Výmena okien a dverí

ENERGOTRADING, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	014	31027-9841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. pórobetónovými tvárnicami hr. do 375mm	0,525	m3	135,00	70,88	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				70,88			70,88	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	011	63245-1021	Vyrovňavací poter z cem malty MC-15 na murive hr. do 2 cm	13,160	m2	4,50	59,22	20
3	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	17,800	m	3,76	66,93	20
4	MAT	611 9A0202	Plastová parapetná doska biela vnútorná š. 250 mm s koncovkami	17,800	m	9,00	160,20	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				286,35			286,35	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	014	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	1,450	t	10,20	14,79	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				14,79			14,79	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				372,020			372,02	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
764 - Konštrukcie klampiarske								
6	764	76437-2301	Oplechovanie parapetov z hlinikového plechu hr. 1 mm, š. 280 mm, označenie K/1	48,000	m	7,70	369,60	20
7	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,010	t	51,74	0,52	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				370,12			370,12	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
8	767	76763-1510	Montáž plastových výplní a hlinikových výplní otvorov a oprava vnútorného ostenia,nadpražia a maľbou	83,800	m	10,50	879,90	20
9	MAT	553 412230	Hlinikové dvere vstupné, biele 900x2050 mm, zámok so zvýš. bezp. vl., kovanie, presklanné, Futur+Argón 4-14-4-14-4, Nitterplus float/Planitherm , označenie 3/L	2,000	kus	517,00	1 034,00	20
10	MAT	611 4B1864	Plastové okno jednokridlové OS, farba biela, kovanie celoobvodové, Futur+Argón 4-14-4-14-4, Nitterplus float/Planitherm , 1600x1400 mm označenie O/1	1,000	kus	186,00	186,00	20
11	MAT	611 4B2552	Plastové okno dvojkridlové OS+OS, farba biela, kovanie celoobvodové, Futur+Argón 4-14-4-14-4, Nitterplus float/Planitherm, 1800x1300 mm označenie O/2	8,000	kus	205,00	1 640,00	20
12	MAT	611 4B4702	Plastové okno štvorkridlové OS+O+OS+O, farba biela, kovanie celoobvodové, Futur+Argón 4-14-4-14-4, Nitterplus float/Planitherm, 1800x2300 mm označenie O/3	1,000	kus	363,00	363,00	20
13	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,010	%	0,80	0,01	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				4 102,91			4 102,91	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 473,03			4 473,03	
Za rozpočet celkom				4 845,05			4 845,05	

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Materskej školy Benkovce		Miesto:	
Objekt :Zateplenie objektu		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 06.02.2018
Odberateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T		IČO: 43844456	
09301 Vranov nad Topľou		DIČ: 2022504550	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	32 188	1 M	32 188
1 M2 ZP	32 188		
1 M2 UP	32 188		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	19 297,01	571,29
2	PSV:	1 820,35	5 134,68
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	21 117,36	5 705,97
			26 823,33
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		26 823,33
22	DPH 20% z:	26 823,33	5 364,67
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		32 188,00
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis: <i>Prolišková</i>		podpis:	
dátum: 09.03.2018		dátum:	
pečiatka:		pečiatka	



Pro

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.02.2018

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Materskej školy Benkovce
Objekt :Zateplenie objektu

ENERGOTRADING, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE	571,48	0,00	571,48	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	851,16	334,44	1 185,60	49,65382	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	111,56	0,00	111,56	6,33385	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	15 093,76	0,00	15 093,76	21,84419	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 669,05	236,85	2 905,90	12,05942	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	19 297,01	571,29	19 868,30	89,89128	0,000
713 - Izolácie tepelné	1 490,25	0,00	1 490,25	0,02100	0,000
721 - Vnúťorná kanalizácia	33,13	5 134,68	5 167,81	0,00777	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	296,97	0,00	296,97	0,14774	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 820,35	5 134,68	6 955,03	0,17651	0,000
Za rozpočet celkom	21 117,36	5 705,97	26 823,33	90,06779	0,000

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 06.02.2018

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Materskej školy Benkovec
 Objekt :Zateplenie objektu

ENERGOTRADING, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horine tr.3 súdržných - ručným náradím	19,598	m3	20,20	395,88	20
2	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	19,598	m3	2,29	44,88	20
3	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	19,598	m3	5,50	107,79	20
4	001	17120-1101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestrením vo vrstvách a hrubím urovaním nezhutnených	19,598	m3	1,17	22,93	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				571,48			571,48	
2 - ZÁKLADY								
5	002	21257-2121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	4,523	m3	12,50	56,54	20
6	271	21275-2125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	67,000	m	7,16	479,72	20
7	311	21450-0311	Zhotovenie výplne rýh s drenážnym potrubím do DN 200 v. nad 550 do 850 mm	67,000	m	4,70	314,90	20
8	MAT	583 336600	Kamenivo ťažené 0-16 B	23,065	t	14,50	334,44	20
2 - ZÁKLADY spolu:				1 185,60			1 185,60	
5 - KOMUNIKÁCIE								
9	221	56483-1111	Podklad zo štrkodny s rozprestretím hr.po zhutnení hr. 100 mm	33,500	m2	3,33	111,56	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				111,56			111,56	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
10	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou do lepidla	2,400	m2	2,67	6,41	20
11	011	62099-1121	Zakrývanie špár výplni vonk. otvorov z lešenia	79,693	m2	1,19	94,83	20
12	014	62242-2311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň čírenosti I a II -30% hladkých	300,000	m2	3,80	1 140,00	20
13	014	62242-8971	Priplatok za viacfarebnú omietku	340,681	m2	0,98	333,87	20
14	011	62246-5112	Omietka vonk. stien Terranova Terra-Marmolit mramorové zrná strednozrná vrátane podkladového podkladu	38,787	m2	22,50	872,71	20
15	011	62247-2722	Omietka vonk. stien silikónová ryhovaná štruktúra Prince Color Multipultz RS Winter 1,5mm vrátane podkladového náteru	301,894	m2	9,50	2 867,99	20
16	011	62525-5402	Kontaktný zatepľovací systém ostenia okien a dverí s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 20 mm	36,194	m2	21,50	778,17	20
17	011	62525-6306	Kontaktný zatepľovací systém fasádnych plášťov (min. vlna) hr. 160 mm	296,242	m2	26,50	7 850,41	20
18	011	62525-6321	Kontaktný zatepľovací systém fasádnych plášťov (min. vlna) hr. 50 mm	3,100	m2	24,50	75,95	20
19	011	62525-8112	Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní XPS polystyrénu hr. izolantu 120 mm	36,387	m2	29,50	1 073,42	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				15 093,76			15 093,76	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
20	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	67,000	m	5,10	341,70	20
21	MAT	592 174320	PREMAC parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá	67,670	kus	3,50	236,85	20
22	003	94195-5003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	91,710	m2	5,04	462,22	20

Par

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
23	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	19,175	m2	5,04	96,64	20
24	011	95394-5114	Profil rohový z pancierovej výstuže BAUMIT	235,140	m	1,76	413,85	20
25	011	95394-5212	PCI Zakladací Al profil alebo ekvivalent soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 160 mm	96,765	m	5,03	486,73	20
26	014	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	82,658	t	10,50	867,91	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 905,90			2 905,90	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				19 868,300			19 868,30	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
27	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch - kladenie voľne	600,000	m2	1,00	600,00	20
28	713	71319-1410	Montáž a dodávka parozábrany podláh	300,000	m2	2,65	795,00	20
29	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	3,672	t	25,94	95,25	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				1 490,25			1 490,25	
721 - Vnútorná kanalizácia								
30	721	72117-0955	Napojenie drenážneho potrubia do kanalizácie	1,000	kus	33,13	33,13	20
31	MAT	631 5A0111	Doska izolačná MPN hr.200mm z minerálnej vlny	612,000	m2	8,39	5 134,68	20
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				5 167,81			5 167,81	
764 - Konštrukcie klampiarske								
32	764	76436-4230	Okapnica z poplastovaného plechu rŠ 330 mm šedej farby, označenie K/3	83,000	m	3,50	290,50	20
33	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,125	t	51,74	6,47	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				296,97			296,97	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				6 955,03			6 955,03	
Za rozpočet celkom				26 823,33			26 823,33	




2018

Názov	Zahájenie	Ukončenie	Týždeň 18 2018	Týždeň 19 7.5.2018	Týždeň 20 14.5.2018	Týždeň 21 21.5.2018	Týždeň 22 28.5.2018	Týždeň 23 4.6.2018
Búracie práce	2.5.2018	21.5.2018						
Ostatné práce	2.5.2018	30.7.2018						
Rekonštrukcia WC	18.6.2018	3.8.2018						
Strecha	14.5.2018	15.6.2018						
Výmena okien a dverí	18.6.2018	29.6.2018						
Zateplenie objektu	18.6.2018	20.8.2018						
Výčistenie objektu, vypratanie staveniska	20.8.2018	24.8.2018						
Odvzdanie stavby	27.8.2018	27.8.2018						




09.03.2018

Prošková



P21

Týždeň 24	Týždeň 25	Týždeň 26	Týždeň 27	Týždeň 28	Týždeň 29	Týždeň 30	Týždeň 31	Týždeň 32	Týždeň 33	Týždeň 34	Týždeň
11.6.2018	18.6.2018	25.6.2018	2.7.2018	9.7.2018	16.7.2018	23.7.2018	30.7.2018	6.8.2018	13.8.2018	20.8.2018	27.8.



09.03.2018
Orulishova

P