

# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba MIESTNA KOMUNIKÁCIA BENKOVCE (ONDAVSKÁ ULICA)

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
01.1.2 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE						
01.2 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - nová bytovka						
01.1.1 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

**Celkom v EUR**



## Krycí list rozpočtu

<b>Stavba MIESTNA KOMUNIKÁCIA BENKOVCE (ONDAVSKÁ ULICA)</b>					
Objekt 01.1.2 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	25. 2. 2021	
Odberateľ: Obec Benkovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant: Ing. Božena Hamadáková					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu				Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska %				Sťažené podmienky dopravy %	
Sťažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %	
				Spolu	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	
Odberateľ			Dodávateľ		

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Božena Hamadřáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 2. 2021

Stavba MIESTNA KOMUNIKÁCIA BENKOVCE (ONDAVSKÁ ULICA)

Objekt 01.1.2 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				895,7900	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				26,6800	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>922,4700</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>922,4700</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Božena Hamadřáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 2. 2021

Zákazka MIESTNA KOMUNIKÁCIA BENKOVCE (ONDAVSKÁ ULICA)

Objekt 01.1.2 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	51,810				0	
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	51,810				0	
3	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	83,000				0	
4	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	83,000				0	
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	159,810				0	
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	159,810				0	
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,810				0	
8	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	9,500				0	
9	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	345,000				0	
10	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,660				0	
11	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	104,500				0	
12	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	345,000				0	
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						0	0
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
13	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	497,250			0,251	124,78	
14	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	1 338,750			0,368	493,115	
15	565161111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 275,000				0	
16	566501111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2	m2	1 180,000			0,177	209,167	
17	569731111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	345,000			0,197	67,948	
18	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	51,810				0	
19	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 275,000			0,001	0,778	
20	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 275,000				0	
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>						895,79	0
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
21	8992311111	Výšková úprava poklopov	ks	4,000				0	
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						0	0
9		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
22	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami dvojradlové	m	193,500			0,104	20,165	
23	5535500017001	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z vodorovných oceľových tyčí 2x	m	193,500				0	

Rozpočet MIESTNA KOMUNIKÁCIA BENKOVCE (ONDAVSKÁ ULICA) / 01.1.2 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

24	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	4,000			1,628	6,514	
25	938909111	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	1 180,000				0	
26	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, - 0,25200t	m2	331,500				0	
27	979084212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	83,540				0	
28	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	83,540				0	
29	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	83,540				0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						<b>26,68</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
30	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 373,910				0	
31	998225195	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	5 495,640				0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>						<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>						<b>922,470</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>922,470</b>	<b>0</b>

## Krycí list rozpočtu

**Stavba MIESTNA KOMUNIKÁCIA BENKOVCE (ONDAVSKÁ ULICA)**

Objekt 01.2 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - nová Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 25. 2. 2021

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Božena Hamadřáková

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %				Sťažené podmienky dopravy %
Sťažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ

Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Božena Hamadřáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 2. 2021

Stavba MIESTNA KOMUNIKÁCIA BENKOVCE (ONDAVSKÁ ULICA)

Objekt 01.2 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - nová bytovka

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
<b>Práce HSV</b>								
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY				378,1200	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				9,1200	0,0000			
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>				<b>387,2400</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>				<b>387,2400</b>	<b>0,0000</b>			



# Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Božena Hamadřáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 2. 2021

**Zákazka MIESTNA KOMUNIKÁCIA BENKOVCE (ONDAVSKÁ ULICA)**
**Objekt 01.2 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - nová bytovka**
**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	73,600				0	
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	42,000				0	
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	42,000				0	
4	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	64,000				0	
5	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	64,000				0	
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	138,800				0	
7	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	138,800				0	
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,000				0	
9	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	32,000				0	
10	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	88,000				0	
11	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,720				0	
12	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	352,000				0	
13	182301131	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	88,000				0	
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						0	0
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
14	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	130,500			0,251	32,748	
15	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	336,000			0,368	123,762	
16	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	352,000			0,601	211,566	
17	565161111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	320,000				0	
18	569731111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	50,000			0,197	9,848	
19	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	42,000				0	
20	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	320,000			0,001	0,195	
21	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	320,000				0	
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>						378,12	0
9		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
22	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami dvojradové	m	87,500			0,104	9,118	
23	5535500017001	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z vodorovných oceľových tyčí 2x	m	87,500				0	
9		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						9,12	0
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>							

Rozpočet MIESTNA KOMUNIKÁCIA BENKOVCE (ONDAVSKÁ ULICA) / 01.2 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - nová bytovka

24	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	503,220				0	
25	998225195	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	2 012,880				0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>						<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>						<b>387,240</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>387,240</b>	<b>0</b>



## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Božena Hamadřáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 2. 2021

Stavba MIESTNA KOMUNIKÁCIA BENKOVCE (ONDAVSKÁ ULICA)

Objekt 01.1.1 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
SPEVNENÉ PLOCHY				6,9500	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				1,6300	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>8,5800</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>8,5800</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Božena Hamadřáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 2. 2021

**Zákazka MIESTNA KOMUNIKÁCIA BENKOVCE (ONDAVSKÁ ULICA)**
**Objekt 01.1.1 SO 01 REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE**
**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
<b>5</b>		<b>SPEVNEŇ PLOCHY</b>							
1	565161111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	85,000				0	
2	565182111	Vyrovnávanie povrchu doterajšieho podkladu obařovaným kamenivom ACP hr. 150 mm	m2	85,000				0	
3	569731111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre pešič s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	35,000			0,197	6,893	
4	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	85,000			0,001	0,052	
5	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	85,000				0	
<b>5</b>		<b>SPEVNEŇ PLOCHY</b>						6,95	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
6	8992311111	Výšková úprava poklopov	ks	1,000				0	
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						0	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
7	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúřanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	12,000				0	
8	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000			0,000	0,001	
9	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	1,000			1,628	1,628	
10	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	85,000			0,000	0,002	
11	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	85,000				0	
12	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, - 0,25200t	m2	13,000				0	
13	979084212	Vodorovná doprava vybúřaných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	3,280				0	
14	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	3,280				0	
15	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,280				0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						1,63	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	71,570				0	
17	998225195	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	286,280				0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>						<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>						<b>8,580</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>8,580</b>	<b>0</b>