

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čín.	iné náklady	Cena
MIESTNA KOMUNIKÁCIA K DOMU SMÚTKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIESTNA KOMUNIKÁCIA K 5 BYTOVEJ JEDNOTKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vetva B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vetva C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 1. 2. 2022

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Dana Betáková

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady			
			Celkové náklady bez DPH			0,00
			DPH 20% z		0,00	0
			DPH 0% z		0,00	0
			Spolu v EUR			0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Objekt MIESTNA KOMUNIKÁCIA K DOMU SMÚTKU

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 1. 2. 2022

Odberteľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Dana Betáková

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					Celkové náklady	
					Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberteľ: _____ Dodávateľ: _____

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 1. 2. 2022

Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Objekt MIESTNA KOMUNIKÁCIA K DOMU SMÚTKU

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,2700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	4,9100	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	5,1800	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	5,1800	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 1. 2. 2022

Zákazka OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Objekt MIESTNA KOMUNIKÁCIA K DOMU SMÚTKU

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vyburaním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	50,000		0,00		0	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		SPEVNEÉ PLOCHY							
2	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	435,000		0,00		0	
3	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	435,000		0,00	0,001	0,265	
4	577144221.S	nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	435,000		0,00		0	
		SPEVNEÉ PLOCHY				0,00		0,27	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
5	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	50,000		0,00	0,098	4,898	
6	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	50,500		0,00		0	
7	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	1,500		0,00		0	
8	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	5,300		0,00		0	
9	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	435,000		0,00	0,000	0,009	
10	938909111.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	435,000		0,00		0	
11	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,000		0,00		0	
12	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,000		0,00		0	
13	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,000		0,00		0	
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		4,91	0
		PRESUNY HMÔT							
14	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	111,649		0,00		0	
15	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	223,298		0,00		0	
		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		5,180	0
		Celkom v EUR				0,00		5,180	0

Krycí list rozpočtu

Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Objekt MIESTNA KOMUNIKÁCIA K 5 BYTOVEJ JEDNOTKE

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 1. 2. 2022

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Dana Betáková

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				0,00	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0% 0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0% 0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0% 0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 1. 2. 2022

Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Objekt MIESTNA KOMUNIKÁCIA K 5 BYTOVEJ JEDNOTKE

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	motnosť (t)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	25,5200
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	2,5100	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	2,6600	25,5200
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	2,6600	25,5200

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ:

Zákazka OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Objekt MIESTNA KOMUNIKÁCIA K 5 BYTOVEJ JEDNOTKE

Spracova

I: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 1. 2. 2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	250,000		0,00		0	24,500
2	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	25,600		0,00		0	1,024
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	25,52
		5 SPEVNENÉ PLOCHY							
3	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	250,000		0,00		0	
4	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	250,000		0,00	0,001	0,153	
5	577144221	nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	250,000		0,00		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		0,15	0
		9 OSTATNÉ PRÁCE							
6	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25,600		0,00	0,098	2,508	
7	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	25,856		0,00		0	
8	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,768		0,00		0	
9	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	5,000		0,00		0	
10	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	250,000		0,00	0,000	0,005	
11	938909111.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	250,000		0,00		0	
12	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,524		0,00		0	
13	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	255,240		0,00		0	
14	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,024		0,00		0	
15	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	24,500		0,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		2,51	0
		99 PRESUNY HMÔT							
16	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	63,567		0,00		0	
17	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	127,134		0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		2,660	25,52
		Celkom v EUR				0,00		2,660	25,52

Krycí list rozpočtu

Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Objekt Vetva B

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 1. 2. 2022

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Dana Betáková

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 1. 2. 2022

Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Objekt Vetva B

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	motnosť (t)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	5,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	2,7300	0,0000
SPEVNEŇÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	#####	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,2500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	11,7300	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	#####	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	#####	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Ing. Dana Betáková

Dodávateľ:

Zákazka OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Objekt Vetva B

Spracova

I: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 1. 2. 2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	28,050		0,00		0	
2	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	28,050		0,00		0	
3	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,000		0,00		0	
4	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	15,000		0,00		0	
5	122202209	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	15,000		0,00		0	
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,000		0,00		0	
7	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	3,000		0,00		0	
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,400		0,00		0	
9	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	36,800		0,00		0	
10	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	6,000		0,00		0	
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,400		0,00		0	
12	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,000		0,00		0	
13	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	0,309		0,00	0,001	0	
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	50,500		0,00		0	
15	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	6,000		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	2	ZÁKLADY							
16	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	20,000		0,00	0,249	4,985	
17	2861121640	Rúrka flexodrenážna PVC D 125 mm	m	20,000		0,00	0,001	0,011	
	2	ZÁKLADY				0,00		5	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
18	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,935		0,00	1,703	1,593	
19	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	5,600		0,00	0,203	1,135	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		2,73	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
20	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm	m2	26,000		0,00	0,415	10,798	
21	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	24,500		0,00	0,280	6,859	
22	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 180 mm	m2	26,000		0,00	0,334	8,696	
23	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	24,500		0,00	0,234	5,721	

Rozpočet OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE / Vetva B

24	569831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2	8,000	0,00	0,188	1,502	
25	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	420,000	0,00	0,001	0,256	
26	577141212	Betón asfaltový ACo11 II hr.50mm	m2	420,000	0,00	0,133	55,78	
27	577161224	Betón asfaltový ACp 16 II hr.70 mm	m2	118,000	0,00	0,184	21,664	
28	577181226	Betón asfaltový ACL 22 II hr.100 mm	m2	26,000	0,00	0,236	6,137	
5		SPEVNENÉ PLOCHY			0,00		117,41	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY						
29	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	18,700	0,00	0,000	0	
30	2861104100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x3000	ks	6,794	0,00	0,037	0,251	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00		0,25	0
9		OSTATNÉ PRÁCE						
31	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	25,500	0,00	0,098	2,498	
32	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	51,510	0,00	0,012	0,613	
33	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárníc šírky do 500 mm	m	24,500	0,00	0,117	2,878	
34	5922763000	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	98,980	0,00	0,058	5,741	
35	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	394,000	0,00		0	
36	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	10,463	0,00		0	
37	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	10,463	0,00		0	
38	979082219	Příplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	10,463	0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			0,00		11,73	0
99		PRESUNY HMŔT						
39	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	137,909	0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT			0,00		0,000	0
		Práce HSV			0,00		137,120	0
		Celkom v EUR			0,00		137,120	0

Krycí list rozpočtu

Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Objekt Vetva C	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš
	Dňa 1. 2. 2022
Odberteľ: Obec Benkovce	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Dana Betáková	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu				0,00	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%
					0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%
					0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%
					0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				0,00	0,00
				DPH 20% z	0
				0,00	0
				DPH 0% z	0
				0,00	0
				Spolu v EUR	0,00

Odberteľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 1. 2. 2022

Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Objekt Vetva C

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	44,6000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	8,4900	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	53,0900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	53,0900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 1. 2. 2022

Zákazka OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Objekt Vetva C

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,000		0,00		0	
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,000		0,00		0	
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,000		0,00		0	
4	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	4,000		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		5 SPEVNENÉ PLOCHY							
5	569903321	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy bez zžutnenia	m3	1,000		0,00		0	
6	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	293,000		0,00	0,001	0,179	
7	577141212	Betón asfaltový ACo 11 II hr.50mm	m2	293,000		0,00	0,133	38,913	
8	577161224	Betón asfaltový ACp 16 II hr.70 mm	m2	30,000		0,00	0,184	5,508	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		44,6	0
		9 OSTATNÉ PRÁCE							
9	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	69,000		0,00	0,000	0,006	
10	2462182000	Biele farba v reflexnej úprave	kg	6,624		0,00	0,001	0,007	
11	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	69,500		0,00	0,098	6,808	
12	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	140,390		0,00	0,012	1,671	
13	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	293,000		0,00		0	
14	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	34,750		0,00		0	
15	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	4,379		0,00		0	
16	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,379		0,00		0	
17	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4,379		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		8,49	0
		99 PRESUNY HMŔT							
18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	53,619		0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		53,090	0
		Celkom v EUR				0,00		53,090	0